



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
Управление главного энергетика
Цех по обслуживанию электрооборудования



614055 г. Пермь
ул. Промышленная, 84

№ 211- дата 30.01.2006 г.

на № _____ дата _____

Руководителю отдела
электротехнических изделий
ЗМ Россия
И. Н. Симонову

На кабельной линии 35 кВ ЦРП-1 – ЦРП-2 (кабель АПвВнг 1X185/50) в марте 2005 года были установлены концевые муфты холодной усадки марки QT П-92ЕВ63-1 фирмы ЗМ. Монтаж производился в условиях действующей подстанции при отрицательной температуре без огневых работ.

Монтаж проводили электромонтеры предприятия под руководством представителя фирмы ЗМ. Концевые разделки (2 шт.) были смонтированы за 4 часа рабочего времени, после испытаний КЛ-35 на следующий день была включена в работу и находится в работе по настоящее время. Замечаний нет.

Считаю, что концевые разделки холодной усадки на напряжение 35 кВ фирмы ЗМ обладают рядом преимуществ по сравнению с термоусадочными концевыми разделками, т. к. не требуют производства огневых работ, менее критичны к условиям, в которых приходится производить работы и монтаж занимает меньше времени.

Электрослужба предприятия имеет большой опыт применения термоусадочных кабельных изделий на напряжение до 35 кВ, на основании которого наши специалисты считают, что применение муфт холодной усадки фирмы ЗМ в условиях действующего взрыво и пожароопасного производства дает хороший результат при производстве монтажных и ремонтных работ на кабельных линиях.

Начальник цеха

А. Н. Павлов

Тел: (342) 220-41-52
Факс: (342) 220-21-23